LEGENDA SITUACE

stávající

- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- KATASTRÁLNÍ HRANICE ZE
- HRANICE BUDOV
- OBLOCENÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ CETIN
- KANALIZACE - ZAMĚŘENÁ
- VODOVODNÍ ŘÁD
- PLYNOVODNÍ ŘÁD
- VZDUŠNÉ VEDENÍ NN
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ NN
- PODPĚRNÝ BOD NN - BETONOVÝ
- OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ
- UZEMNĚNÍ
- ŠOUPĚ - VODOVOD
- ŠOUPĚ - PLYN
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA

navrhované

- KABELOVÉ VEDENÍ NN
- KOMPAKTNÍ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA
- PROTLAK
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ NN
- UZEMNĚNÍ
- PODPĚRNÝ BOD NN - BETONOVÝ
- OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NN
- ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ
- DZÍ VEDENÍ (PO PŘEPOJENÍ)

demontáže

- DEMONTOVANÉ VZDUŠNÉ VEDENÍ
- DEMONTOVANÝ PODPĚRNÝ BOD

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
DLE ČSN 73 6005

KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

EL. KABEL NN DO 1 kV	MIN.50mm
SDĚLOVACÍ KABEL	MIN.100mm
PLYN	MIN.100mm
EL. KABEL VN DO 35 kV	MIN.150mm
KANALIZAČNÍ ŘÁD	MIN.300mm
VODOVODNÍ ŘÁD	MIN.400mm
ROZVOD TEPLA	MIN.500mm

SOUBĚHY S PODZEMNÍMI SÍTĚMI

EL. KABEL NN DO 1 kV MIN.50mm
SDĚLOVACÍ KABEL MIN.100mm
EL. KABEL VN DO 35 kV MIN.200mm
PLYN MIN.400mm
VODOVODNÍ ŘÁD MIN.400mm
KANALIZAČNÍ ŘÁD MIN.500mm
ROZVOD TEPLA MIN.1000mm

nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí
nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí

SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Investor	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	Externí subdodavatel
ČEZ Distribuce	Ing. Miroslav Tichý	Jan Zvoneček	Ing. Jan Slivka	

stavba:

Střítež n. Lud., obnova vedení NN- dolní

IE-12-8004412

Situace stavby - kabelové vedení NN

Archivní číslo			
Stupeň dokumentace		Realizace	
Formát	8xA4	Datum	6/2016
část	Výtisk číslo	Měřítko	1:500
C		Výkres číslo	
		002	