Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č. j: OSUZPD/51220/18-4 Hranice, dne: 23.10.2018

Oprávněná úřední osoba: Ing. Naděžda Perůtková
E-mail: nadezda.perutkova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 384

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: -"Střítež n.L., podél potoka, obnova vNN, kNN" na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 3, 14 (zastavěná plocha a nádvoří), 16 (zastavěná plocha a nádvoří), 22 (zastavěná plocha a nádvoří), 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 27/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 27/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 32 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 34 (zastavěná plocha a nádvoří), 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 35/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 38 (zastavěná plocha a nádvoří), 39 (zastavěná plocha a nádvoří), 40/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 134 (zastavěná plocha a nádvoří), 135 (zastavěná plocha a nádvoří), 136 (zastavěná plocha a nádvoří), 159 (zastavěná plocha a nádvoří), 193 (zastavěná plocha a nádvoří), 198/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 198/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 212 (zastavěná plocha a nádvoří), 219 (zastavěná plocha a nádvoří), 221 (zastavěná plocha a nádvoří), 224 (zastavěná plocha a nádvoří), 236/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 241 (zastavěná plocha a nádvoří), 244 (zastavěná plocha a nádvoří), 246 (zastavěná plocha a nádvoří), 285 (zastavěná plocha a nádvoří), 376 (zastavěná plocha a nádvoří), 377 (zastavěná plocha a nádvoří), 378 (zastavěná plocha a nádvoří), 447 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 3, 9/1, 10/3 (trvalý travní porost), 16 (zahrada), 21/9, 28, 40/2, 42/1 (trvalý travní porost), 42/2 (trvalý travní porost), 42/9 (ostatní plocha), 42/10 (trvalý travní porost), 48, 58/1 (zahrada), 61/2 (zahrada), 61/3 (zahrada), 64/1 (zahrada), 64/2 (zahrada), 71 (zahrada), 78/2 (trvalý travní porost), 80/1 (zahrada), 80/3 (ostatní plocha), 81 (zahrada), 83 (zahrada), 85/12, 86 (zahrada), 87 (zahrada), 89 (zahrada), 97 (zahrada), 100/4 (zahrada), 103/2 (ostatní plocha), 103/4 (zahrada), 236/2 (zahrada), 269/1 (ostatní plocha), 269/4 (zahrada), 269/13 (trvalý travní porost), 289, 295/2 (zahrada), 319/2 (zahrada), 319/4 (zahrada), 320/1 (ostatní plocha), 320/3 (zahrada), 320/4 (zahrada), 320/5 (zahrada), 321/1 (ostatní plocha), 321/13 (ostatní plocha), 329/1 (zahrada), 329/2 (zahrada), 346/2 (zahrada), 2746/3 (ostatní plocha), 2857/2 (ostatní plocha), 2858/8 (ostatní plocha), 2885/1 (ostatní plocha), 2885/6 (ostatní plocha), 2885/7 (ostatní plocha), 2885/8 (ostatní plocha), 2885/9 (ostatní plocha), 2885/10 (ostatní plocha), 2885/11 (ostatní plocha), 2885/12 (ostatní plocha), 2888 (ostatní plocha), 2891 (ostatní plocha), 2899/3 (ostatní plocha), 2906/2 (vodní plocha) a 2911 (zahrada) v katastrálním území Střítež nad Ludinou, kterou podala společnost ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 zastoupená dle plné moci společností ENPRO Energo s.r.o. (IČO - 26831848), Sokolská 45, 757 01 Valašské Meziříčí 1 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

pro stavbu:¨

-"Střítež n.L., podél potoka, obnova vNN, kNN"

na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 3, 14 (zastavěná plocha a nádvoří), 16 (zastavěná plocha a nádvoří), 22 (zastavěná plocha a nádvoří), 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 27/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 27/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 32 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 34 (zastavěná plocha a nádvoří), 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 35/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 36 (zastavěná plocha a nádvoří), 37 (zastavěná plocha a nádvoří), 38 (zastavěná plocha a nádvoří), 39 (zastavěná plocha a nádvoří), 40/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 134 (zastavěná plocha a nádvoří), 135 (zastavěná plocha a nádvoří), 136 (zastavěná plocha a nádvoří), 159 (zastavěná plocha a nádvoří), 193 (zastavěná plocha a nádvoří), 198/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 198/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 212 (zastavěná plocha a nádvoří), 219 (zastavěná plocha a nádvoří), 221 (zastavěná plocha a nádvoří), 224 (zastavěná plocha a nádvoří), 236/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 241 (zastavěná plocha a nádvoří), 244 (zastavěná plocha a nádvoří), 246 (zastavěná plocha a nádvoří), 285 (zastavěná plocha a nádvoří), 376 (zastavěná plocha a nádvoří), 377 (zastavěná plocha a nádvoří), 378 (zastavěná plocha a nádvoří), 447 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 3, 9/1, 10/3 (trvalý travní porost), 16 (zahrada), 21/9, 28, 40/2, 42/1 (trvalý travní porost), 42/2 (trvalý travní porost), 42/9 (ostatní plocha), 42/10 (trvalý travní porost), 48, 58/1 (zahrada), 61/2 (zahrada), 61/3 (zahrada), 64/1 (zahrada), 64/2 (zahrada), 71 (zahrada), 78/2 (trvalý travní porost), 80/1 (zahrada), 80/3 (ostatní plocha), 81 (zahrada), 83 (zahrada), 85/12, 86 (zahrada), 87 (zahrada), 89 (zahrada), 97 (zahrada), 100/4 (zahrada), 103/2 (ostatní plocha), 103/4 (zahrada), 236/2 (zahrada), 269/1 (ostatní plocha), 269/4 (zahrada), 269/13 (trvalý travní porost), 289, 295/2 (zahrada), 319/2 (zahrada), 319/4 (zahrada), 320/1 (ostatní plocha), 320/3 (zahrada), 320/4 (zahrada), 320/5 (zahrada), 321/1 (ostatní plocha), 321/13 (ostatní plocha), 329/1 (zahrada), 329/2 (zahrada), 346/2 (zahrada), 2746/3 (ostatní plocha), 2857/2 (ostatní plocha), 2858/8 (ostatní plocha), 2885/1 (ostatní plocha), 2885/6 (ostatní plocha), 2885/7 (ostatní plocha), 2885/8 (ostatní plocha), 2885/9 (ostatní plocha), 2885/10 (ostatní plocha), 2885/11 (ostatní plocha), 2885/12 (ostatní plocha), 2888 (ostatní plocha), 2891 (ostatní plocha), 2899/3 (ostatní plocha), 2906/2 (vodní plocha) a 2911 (zahrada) v katastrálním území Střítež nad Ludinou.

Popis stavby:
Stavba se týká demontáže stávajícího venkovního vedení NN. Začátek stavby je u parcely č. st.283 z SR601 z které budou vyvedeny kabely podél komunikace. Část stavby se dále nachází v uličce přes potok u parcely č. 36/2 až po parcelu č.42/7. Kabelové vedení NN vede po parcele č. 42/1. Na začátku bude do vedení vložen nový stožár NN na kterém bude osazena nová skříň R118 SP200 z které bude dále pokračovat zemní kabelové vedení NN typ AYKY4x25 až na konec ulice kde bude umístěná přípojková skříň pro dům č.p.244. Hlavní vedení NN 2 x AYKY3x120+70 bude vycházet z nové rozpojovací skříně R119 které povede po pravé straně ulice a bude napájet stávající odběrná místa na pravé i levé straně ulice. Pro levou část ulice se budou provádět protlaky pod komunikací na umístění přípojkových skříní pro napojení stávajících odběrných míst. Kabelové vedení bude ukončeno v R120. Z této skříně bude dále vyvedeno kabelové vedení NN směr venkovní vedení k DTS a kabelové vedení AYKY3x120+70 směr pravá strana přes potok, kde bude proveden překop potoka a ukončí se v rozpojovací skříni R121. Další vývod AYKY3x120+70 z R120 bude napájet levou stranu od potoka až po rozpojovací skříň R126 a dále R127 pro spojení s venkovním vedením u hlavní komunikace přes obec Střítež. Z rozpojovací skříně R121 bude vyvedeno kabelové vedení směr pravá strana za potokem AYKY4x70 směr SS200 č.130 a dále vedení NN které bude napájet AYKY3x120+70 směr R122, R123. Z této skříně bude vyveden kabel na stožár č.220 z kterého bude dále pokračovat vedení venkovní typ AES 4x50 pro napojení domu č.p.33 a č.p.267. Venkovní vedení je ponecháno a jen vyměněno za nové na vlastní žádost majitelů pozemků, na kterém se vedení nachází. Z R123 bude dále proveden propoj s R124 a R125. Všechna propojení budou smyčkovat nové přípojkové skříně a napojovat stávající odběrná

místa. Kabelové vedení od R121 až před R125 bude taženo po protější straně silnice (levé) z důvodu umístění velkého množství ostatních sítí na straně pravé a nemožného dodržení odstupových vzdáleností v souběhu s vodovodem a plynovodem a se sdělovacím kabelem Cetinu, které se na této straně nachází. Napojení bude provedeno vždy přes komunikaci. Na konci vedení u R125 bude znovu proveden propoj na stožár NN, který bude spojen s venkovním vedením za potokem u hlavní cesty přes obec Střítež. Uložení kabelů bude provedeno dle řezů v situačním plánku 18-1119351-001/002/003. V případech kde nebude moct být proveden protlak kvůli ostatním sítím nebo nedostatečným prostorem pro provedení protlaku bude proveden překop a jeho opravu dle materiálu v komunikaci a předáno obci.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v kat. území Střítež nad Ludinou. Stavba je umisťovaná dle schválené situace v měřítku 1: 500. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 94 stavebního zákona.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Brabec, ČKAIT 1201400. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby,

- zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie,

- umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

4. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst. 2 stavebního zákona) provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případech, kdy při realizaci stavby nastanou skutečnosti zakotvené v ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením stavebních prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, (dále jen „OTP“), upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.

7. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k vydání kolaudačního souhlasu.

8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, dle § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do ukončení stavby.

9. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č.269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum a byla dodržena ustanovení nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

10. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona budou stavebnímu úřadu Městského úřadu Hranice oznámeny za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- vzhledem k rozsahu stavebních prací bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

11. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.

12. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

13. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

14. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.

15. Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn., že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. Při stavbě nesmí

dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Při provádění stavebních prací budou dodrženy zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování.

16. Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

17. Při provádění stavby, navážení materiálu na stavbu a skladovaní stavebního materiálu nesmí dojít k poškození stávajících přístupových chodníků a komunikací, stavební materiál nesmí být ukládán přímo na dlažbě. V případě jakéhokoliv poškození je nutné dotčené plochy s veřejnou zelení, včetně travních ploch a chodníků uvést do původního stavu.

18. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. dojde při realizaci stavby ke styku (souběhu, křižování) s energetickým zařízením.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000Sb, příslušnými ČSN a PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska. ČEZ Distribuce, a.s. požaduje dodržet minimální vzdálenosti od nadzemních a podzemních vedení NN dle ČSN 33 3300 a ČSN 33 3301.

Budou splněny Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení elektrizační soustavy:

a) Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. c. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

b) V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případe provedení sond (ručně) muže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle CSN 34 3510.

- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka)

- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodu, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Budou splněny Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení elektrizační soustavy:

- pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně

b) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),

c) pro vodiče s izolací základní 2 metry,

d) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

e) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).

b) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

c) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

d) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.

e) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

f) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.

g) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

h) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

19. Dle vyjádření VaK Přerov, a.s., provoz Hranice zasahuje navržený záměr do ochranného pásma vodárenského zařízení, vymezeného § 23 zákona č.274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vydal žadateli souhlas s činností v ochranném pásmu vodárenského zařízení, při splnění níže uvedených podmínek:

- poloha zařízení vodovodu a kanalizace bude před zahájením stavebních prací vytýčená a v terénu řádně vyznačena,

- v ochranném pásmu zařízení nebudou zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k němu, k jeho příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám. Nebude zde umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody,

- zahájení jakékoliv činnosti (dle odst.5 § 23 zákona č.274/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav) v ochranném pásmu zařízení oznámí zadavatel nebo dodavatel stavebních prací písemně na adresu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně 7 kancelářních dnů předem,

- pracovníci na stavbě budou před zahájením prací v ochranném pásmu seznámení s polohou zařízení, přípojek a s těmito podmínkami,

- poloha zařízení bude před zahájením prací v jejich ochranném pásmu ověřena ručně kopanou sondu, postačí při tom prokázat, že k dotčení zařízení nemůže dojít. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny ručně,

- před zásypem výkopů v ochranném pásmu vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení zařízení,

- poškození zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně na VaK Přerov, a.s.,

- činností v ochranném pásmu nebude jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským nebo kanalizačním zařízením, k uzávěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nebudou skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie,

- při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nově upraveného terénu. Po ukončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel VaK Přerov, a.s., k převzetí povrchu terénu i nad územím ochranného pásma a k ověření správné funkce zařízení dotčených stavbou,

- stavebník poskytne bezplatně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v datové formě geodetické zaměření všech staveb, jejich částí a uložených podzemních vedení vybudovaných v ochranném pásmu zařízení,

- při poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.

20. Dle vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), dojde prováděním prací ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) CETIN. Nadzemní vedení a vnitřní komunikační rozvody v objektech používají stejnou právní ochranu jako podzemní vedení. Při provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky:

I.Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost CETIN ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k přeložení SEK, a to prostřednictvím POS. Nastane – li uvedená skutečnost, zajistí přeložení SEK její vlastník – společnost CETIN. Pro účely předložení SEK je stavebník ovineme uzavřít se společností CETIN. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení *SEK* ve vlastnictví společnosti CETIN, a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti CETIN (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.
- Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka *POS* ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti CETIN.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK:

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *PVSEK* a *NVSEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*.

- Ochranné pásmo *PVSEK* činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách *PVSEK* do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami *SEK* musí nechat volný prostor.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů *NVSEK* provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s *POS*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

III. Práce v objektu

- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK*

v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu
- ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

21. Zařízení ve správě GridServices, s.r.o., Brno je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci zpracování projektové dokumentace a specifikace podmínek pro provádění stavby bude zabezpečeno, aby při realizaci uvedené stavby byly dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a to:

Kabel NN:
- nejmenšívzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do betonového korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
- STL plynovody a STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zákres. Stávající plynárenské zařízení viz výše musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn.zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění).
V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude realizována žádná pevná ani dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou.
V případě VO vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynovodního potrubí musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
Případná budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
b) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
d) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
ch) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
i) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
j) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
k) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
l) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
m) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
n) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
o) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

22. Dle vyjádření Dle vyjádření Správy silnic Olomouckého krajem středisko údržby JIH, Kostelecká 55, 79656 Prostějov dojde k dotčení krajské silnice III/44020 z tohoto důvodu budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- zahájení prací bude písemně oznámeno

- křížení s krajskou silnicí bude provedeno zásadně protlakem s uložením kabelu do chráničky s hloubkou krytí min.1,20m pod niveletou stávající vozovky
- zápichové jámy budou provedeny mimo vozovku, silniční příkopy (min. 1,0 za hranou příkopy)
- před záhozem zápachové jámy bude pracovník střediska údržby přizván ke kontrole hloubky krytí nad provedeným protlakem (581601674 – paní Vybíralová). V případě nedodržení krytí bude po investorovi akce požadováno provedení nového protlaku a odstranění všech závad vzniklých v těsné blízkosti krajské silnice a nad špatně provedeným protlakem (deformace, trhliny,….)
- stavebními pracemi nedojde k poškození silničního příslušenství (dopr. značky apod.), sil odvodňovacího zařízení v opačném případě provede investor (zhotovitel) znovu obnovení na vlastní náklady tak, aby bylo plně funkční
- jakékoliv zařízení sloužící k rozvodu vedení a nacházející se nad úrovní terénu, bude umístěno mimo silniční pozemek, (min.1,0m od nezpevněné krajnice, v místě, kde se nachází příkopa, tak za horní hranou příkopy)
- v místech, kde dojde k uložení kabelu podél silnice, bude kabel umístěn za silniční příkopu, kde se nenachází příkopa, bude kabel uložen min. 1,0 m od nezpevněné krajnice
- po dobu stavby je třeba výkop řádně označit a udržovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
- stavební materiál a zemina nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené stavbou musí být okamžitě odstraněno.

23. Dle závazného stanoviska MěÚ Hranice, odboru OSUZPD, oddělení životního prostředí – vodoprávního úřadu budou dodrženy tyto podmínky:

- Majitel stavby je povinen dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu tak, aby nebyl ohrožen plynulý odtok vod, nebylo bráněno průchodu velkých vod, případně znemožnit odplavení tohoto majetku (§ 52 a § 85 vodního zákona). Při realizaci dbát ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací látkami závadným vodám (§ 39). Mechanizační prostředky používat jen v dobrém technickém stavu a dodržovat preventivní opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek.
- Pode dnem toku pokud to bude možné provést protlak, případný překop provádět v místě upraveného koryta, kde bude následně provedeno opevnění koryta do původního stavu.
- Správce toku (Lesy ČR, s.p.) přizvat ke kontrole hloubky uložení a konečné úpravy toku.

24. Dle závazného stanoviska MěÚ Hranice, odboru OSUZPD, oddělení životního prostředí – orgánu státní správy lesů budou dodrženy tyto podmínky:

- Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, tj. budou dodrženy nejmenší vzdálenosti stavby „Střítež n. L., podél potoka, obnova vedení vNN, kNN“ v ochranném pásmu výše uvedených lesních pozemků, tj. 10 metrů.
- Lesní pozemky p. č. 1065/2, 1065/10, 1065/9, 1063/2, 3246 v k. ú. Střítež nad Ludinou, nebudou stavbou přímo dotčeny, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém.
- Na lesní pozemky p. č. 1065/2, 1065/10, 1065/9, 1063/2, 3246 v k. ú. Střítež nad Ludinou, nebude ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.
- Při realizaci stavby je nutno používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozující les a přírodní prostředí.
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
- Upozorňujeme vlastníka stavby, že stavba se bude nacházet v ochranném pásmu lesních pozemků p. č. 1065/2, 1065/10, 1065/9, 1063/2, 3246 v k. ú. Střítež nad Ludinou, tudíž je nutné brát v úvahu i možné riziko pádu stromů a větví z lesních pozemků.
- V případě nutnosti provede vlastník stavby v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů.

25. Dle závazného stanoviska MěÚ Hranice, odboru OSUZPD, oddělení životního prostředí podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění budou dodrženy tyto podmínky:

- Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
- Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel.
- Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
- Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště omývána tak, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace.
- Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
- S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.

26. Dle závazného stanoviska MěÚ Hranice, odboru OSUZPD, oddělení životního prostředí podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění budou dodrženy tyto podmínky:

- Na Městský úřad Hranice odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy veškeré doklady související s nakládáním odpadů, které vznikly během stavby (jejich využití nebo zneškodnění).

27. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

28. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2020.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

O d ů v o d n ě n í

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad obdržel dne 4.9.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad opatřením ze dne 13.9.2018 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s

ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Navrhovatel v řízení prokázal, že má k výše uvedeným pozemkům na nichž se stavba umisťuje jiné právo - souhlas vlastníka.

Stavba je v souladu s územním plánem obce Střítež nad Ludinou, kde je umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých funkčních zón přípustné nebudou-li mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
(vyjádření ze dne 7.2.2018 pod zn.0100871787)
(vyjádření ze dne 7.2.2018 pod zn.0100871787)
GridServices s.r.o., Brno
(vyjádření ze dne 5.4.2018 pod zn. 5001688380)
VaK Přerov a.s., pracoviště Hranice
(vyjádření ze dne 2.3.2018 pod zn.2018/0000/PVH/70)
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
(vyjádření ze dne 7.2.2020 pod čj. 531961/18)
(vyjádření ze dne 17.10.2018 doplnění k čj.531961/18)
SSOK Středisko Jih, Prostějov
(vyjádření ze dne 14.2.2018 pod zn. SSOK JH-3284/2018)
MěÚ Hranice, odbor OSUŽPD, oddělení životního prostředí
(koordinované stanovisko ze dne 20.8.2018 pod čj. OSUZPD/37166/18-2)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov
(závazné stanovisko ze dne 21.2.2018 pod čj. HSOL-899-2/2018)
Obecní úřad Střítež nad Ludinou
(Rozhodnutí ze dne 20.8.2018 pod čj. 01129/2018/SNL/Zlé)
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Praha 6
(závazné stanovisko ze dne 19.2.2018 pod zn. 81071/2018-1150-OÚZ-BR)
Obec Střítež nad Ludinou
(vyjádření pod čj. 0021/2018/SNL/PPa)

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Květuše Audová, Pavel Bittala, Štefan Bittala, Mgr. Petra Bittalová, Ing. Zdeněk Cagaš, Helena Cagašová, Pavel Cvešper, Josef Čech, Petr Čejka, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Petr Čoček, Marie Dočekalová, Vojtěch Duba, Jiří Duchoň, ENPRO Energo s.r.o., GridServices, s.r.o., Michal Haitl, Radim Haitl, Vendula Haitlová, Jaroslav Hančl, Jaromír Hapala, Adéla Hapalová, Alois Hradil, Karel Humplík, Lenka Humplíková, Josef Hynčica, Marie Hynčicová, Libuše Kantorová, Erik Klumpar, Zuzana Klumparová, Jiří Kolář, Martin Krnovský, Josef Kubica, Václav Kubica, Drahomíra Kubicová, Věroslav Kuchyňka, Olga Kuchyňková, Lesy ČR s.p., správa toků oblast povodí Moravy, Josef Lév, Kristýna Lévová, Anna Lichnovská, Jiří Macík, Danuška Macíková, Petr Mikulík, Irena Mikulíková, Ludmila Mikulíková, Anna Mitášová, Vlastimil Mlčák, Marie Mlčáková, Marek Mynář, Petr Mynařík, Marie Mynářová, Roman Novák, Obec Střítež nad Ludinou, Dušan Perutka, Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, Marek Remeš, Václav Rőder, Marie Rőderová, Marie Rőssnerová, Petr Rýpar, Ing. Vladimír Sedláček, Zuzana Sedláčková, Václav Sedlák, Blažena Spáčilová, Ludmila Srbecká, Vladimír Srbecký, Pavel Šatánek, Alan Šíma, Jiří Škop, Ivana Škopová, Pavel Šváček, Jana Šváčková, Marie Šváčková, Zdeňka Tóthová, Romana Třetinová, Jana Váňová, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice, Božena Wolframová, Jarmila Zaoralová a Anežka Zapletalová.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc.

Upozornění:

Po dokončení stavby musí stavebník ohlásit stavebnímu úřadu její dokončení, tj. ohlášení poslední fáze výstavby v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona a to prostřednictvím jednotného formuláře.

otisk úředního razítka

Ing. Naděžda Perůtková v. r.
samostatný referent oddělení stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: …….....

Datum sejmutí: …….....

…….....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

…….....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: …….....

…….....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno do: …….....

…….....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

R o z d ě l o v n í k

Účastníci dle § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona, kteří jsou současně účastníky řízení dle § 27 odst.1 správního řádu (zasíláno jednotlivě):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, prostřednictvím zástupce: ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 45, 757 01 Valašské Meziříčí 1 adresa pro doručování: ENPRO Energo s.r.o., Pavelkova 18 A, 779 00 Olomouc

Ostatním účastníkům řízení dle § 85 odst.1 písm.b) a odst.2 písm. a) a b), kteří jsou současně účastníky řízení dle § 27 odst.2 správního řádu je oznámení zasíláno (vzhledem k velkému počtu účastníků řízení) **v souladu s ustanovením § 144 odst.1 správního řádu, formou veřejné vyhlášky, jsou to:**

Květuše Audová, Struhlovsko 1409, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Pavel Bittala, Střítež nad Ludinou 29, 753 63 Střítež nad Ludinou
Štefan Bittala, Střítež nad Ludinou 153, 753 63 Střítež nad Ludinou
Iurii Bondiuk, Milotice nad Bečvou čp.2, 753 67 Milotice nad Bečvou
Mgr. Petra Bittalová, Střítež nad Ludinou 29, 753 63 Střítež nad Ludinou
Ing. Zdeněk Cagaš, Střítež nad Ludinou 200, 753 63 Střítež nad Ludinou
Helena Cagašová, Střítež nad Ludinou 200, 753 63 Střítež nad Ludinou
Pavel Cvešper, Střítež nad Ludinou 210, 753 63 Střítež nad Ludinou
Josef Čech, Střítež nad Ludinou 93, 753 63 Střítež nad Ludinou
Petr Čejka, Svésedlice 75, 783 54 Svésedlice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
Petr Čoček, Střítež nad Ludinou 123, 753 63 Střítež nad Ludinou
Marie Dočekalová, Tř. 1. máje 1621, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Vojtěch Duba, Střítež nad Ludinou 25, 753 63 Střítež nad Ludinou
Jiří Duchoň, Mosty u Jablunkova 956, 739 98 Mosty u Jablunkova
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Komárov, 602 00 Brno 2
Michal Haitl, Střítež nad Ludinou 279, 753 63 Střítež nad Ludinou
Radim Haitl, Střítež nad Ludinou 130, 753 63 Střítež nad Ludinou
Vendula Haitlová, Střítež nad Ludinou 279, 753 63 Střítež nad Ludinou
Prof. RNDR. Jaroslav Hančl CSc., Ahepjukova 2792/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jaromír Hapala, Střítež nad Ludinou 22, 753 63 Střítež nad Ludinou
Adéla Hapalová, Střítež nad Ludinou 22, 753 63 Střítež nad Ludinou
Alois Hradil, Střítež nad Ludinou 121, 753 63 Střítež nad Ludinou
Karel Humplík, Střítež nad Ludinou 238, 753 63 Střítež nad Ludinou
Lenka Humplíková, Střítež nad Ludinou 246, 753 63 Střítež nad Ludinou
Josef Hynčica, Střítež nad Ludinou 37, 753 63 Střítež nad Ludinou
Ing. Pavel Janyška, Hostašovice čú.247, 741 01 Hoštašovice
Libuše Kantorová, Lidická 706, Třinec - Lyžbice, 739 61 Třinec
Erik Klumpar, Střítež nad Ludinou 27, 753 63 Střítež nad Ludinou
Zuzana Klumparová, Střítež nad Ludinou 27, 753 63 Střítež nad Ludinou
Jiří Kolář, Střítež nad Ludinou 202, 753 63 Střítež nad Ludinou
Martin Krnovský, Střítež nad Ludinou 124, 753 63 Střítež nad Ludinou

Josef Kubica, Střítež nad Ludinou 34, 753 63 Střítež nad Ludinou
Václav Kubica, Střítež nad Ludinou 34, 753 63 Střítež nad Ludinou
Drahomíra Kubicová, Střítež nad Ludinou 34, 753 63 Střítež nad Ludinou
Věroslav Kuchyňka, Střítež nad Ludinou 257, 753 63 Střítež nad Ludinou
Olga Kuchyňková, Střítež nad Ludinou 257, 753 63 Střítež nad Ludinou
Lesy ČR s.p., správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 1
Josef Lév, Jindřichov 109, 753 01 Jindřichov
Anna Lichnovská, Střítež nad Ludinou 36, 753 63 Střítež nad Ludinou
Jiří Macík, Střítež nad Ludinou 182, 753 63 Střítež nad Ludinou
Danuška Macíková, Střítež nad Ludinou 182, 753 63 Střítež nad Ludinou
Petr Mikulík, Střítež nad Ludinou 258, 753 63 Střítež nad Ludinou
Ludmila Mikulíková, Střítež nad Ludinou 167, 753 63 Střítež nad Ludinou
Anna Mitášová, Dobešov 67, Odry, 742 35 Odry
Vlastimil Mlčák, Střítež nad Ludinou 236, 753 63 Střítež nad Ludinou
Zbyněk Mlčák, Střítež nad Ludinou 236, 753 63 Střítež nad Ludinou
Marek Mynář, Střítež nad Ludinou 18, 753 63 Střítež nad Ludinou
Petr Mynařík, Pod Lipami 1475, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Marie Mynářová, Střítež nad Ludinou 18, 753 63 Střítež nad Ludinou
Roman Novák, Střítež Nad Ludinou 85, 753 63 Střítež Nad Ludinou
Obec Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou 122, 753 63 Střítež nad Ludinou
Jindřich Perdula, Střítež nad Ludinou 285, 753 63 Střítež nad Ludinou
Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, Valašské Meziříčí , 757 01 Valašské Meziříčí
Marek Remeš, Střítež nad Ludinou 160, 753 63 Střítež nad Ludinou
Václav Rőder, Střítež nad Ludinou 249, 753 63 Střítež nad Ludinou
Marie Rőderová, Střítež nad Ludinou 249, 753 63 Střítež nad Ludinou
Marie Rőssnerová, Slunečná 904, Trhové Sviny, 374 01 Trhové Sviny
Petr Rýpar, Střítež nad Ludinou 28, 753 63 Střítež nad Ludinou
Ing. Vladimír Sedláček, Střítež nad Ludinou 149, 753 63 Střítež nad Ludinou
Zuzana Sedláčková, Střítež nad Ludinou 149, 753 63 Střítež nad Ludinou
Václav Sedlák, Trlicova 1338/72, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín
Blažena Spáčilová, Střítež nad Ludinou 105, 753 63 Střítež nad Ludinou
Ludmila Srbecká, Střítež nad Ludinou 218, 753 63 Střítež nad Ludinou
Vladimír Srbecký, Střítež nad Ludinou 218, 753 63 Střítež nad Ludinou
Pavel Šatánek, Střítež nad Ludinou 83, 753 63 Střítež nad Ludinou
Alan Šíma, Střítež nad Ludinou 172, 753 63 Střítež nad Ludinou
Jiří Škop, Střítež nad Ludinou 256, 753 63 Střítež nad Ludinou
Ivana Škopová, Střítež nad Ludinou 256, 753 63 Střítež nad Ludinou
Pavel Šváček, Střítež nad Ludinou 233, 753 63 Střítež nad Ludinou
Marie Šváčková, Střítež nad Ludinou 233, 753 63 Střítež nad Ludinou
Zdeňka Tóthová, Střítež nad Ludinou 165, 753 63 Střítež nad Ludinou
Romana Třetinová, Střítež nad Ludinou 142, 753 63 Střítež nad Ludinou
Jana Váňová, Střítež nad Ludinou 99, 753 63 Střítež nad Ludinou
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice, Sady Čs. legií 462, 753 01 Hranice 1
Božena Wolframová, Střítež nad Ludinou 23, 753 63 Střítež nad Ludinou
Jarmila Zaoralová, Střítež nad Ludinou 160, 753 63 Střítež nad Ludinou
Anežka Zapletalová, Boňkov 153, Olšovec, 753 01 Olšovec

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1
Obecní úřad Střítež, čp. 122, 753 63 Střítež nad Ludinou

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1
Obecní úřad Střítež, čp. 122, 753 63 Střítež nad Ludinou

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst.1 písm.e) sazebníku ve výši 1000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 23.10.2018.

Přílohy:
Ověřená projektová dokumentace (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
Situace-umístění stavby